

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอรุณรังษี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๙๐,๘๕๖.๗๘ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ ๐.๓๐x๑๐๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อ ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ อบต.อีเซ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๗๖,๑๙๓.๖๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวจุฬาพันธ์ ทรัพย์มาก	ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวทิพวรรณ บุญยืน	ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๗.๓ นายเอกชัย รักษาคุณ	ตำแหน่งนายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอรุณรังษี หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านอรุณรังษี หมู่ที่ 11 บ้านอรุณรังษี หมู่ที่ 11 ตำบลลิเซ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด $\varnothing 0.30 \times 100$ ม. จำนวน 14 ท่อ

ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ อบต.ลิเซ กำหนด)

ประมาณราคาวันที่


5/2/2567


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ตร.ม.	240.00	74.86	17,966.40	1.3642	102.12	24,509.76
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ดินถม)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	72.00	73.85	5,317.20	1.3642	100.75	7,253.72
6	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.00	238.00	2,856.00	1.3642	324.68	3,896.16
9	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	240.00	368.02	88,324.80	1.3642	502.05	120,492.69
10	Expansion Joint	ม.	6.00	223.70	1,342.20	1.3642	305.17	1,831.03
11	Contraction Joint	ม.	42.00	104.46	4,387.32	1.3642	142.50	5,985.18
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานวางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานบ่อพักพร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
16	งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	บ่อ	-	-	-	-	-	-
17	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต $\varnothing 0.30$ ม.	ท่อน	14.00	483.02	6,762.28	1.3642	658.94	9,225.10
18	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต $\varnothing 0.40$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	งานป้ายจราจร ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-
					126,956.20	รวมราคา		173,193.64
					ค่าป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย			3,000.00
					รวมราคาทั้งหมด			176,193.64


ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	126,956.20
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจุฬพันธ์ ทรัพย์มาก)
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวทิพวรรณ บุญยืน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเอกชัย รักษาคณ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของวัสดุและค่าแรงงาน

- วัสดุก่อสร้างทั่วไป ราคาตามประกาศพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ เดือน ธันวาคม 2566
- วัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก Wire Mesh, เหล็กรูปพรรณ, ท่อ PVC ชั้น 8.5, ซี สิบราคา บริษัท คิงส์วัสดุ ศรีสะเกษ จำกัด เดือน ธันวาคม 2566
- วัสดุก่อสร้างจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ทรายหยาบ สิบราคาจากแหล่ง ท่าทรายรุ่งอรุณ ตำบลดำน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เดือน มกราคม 2567
- ค่าแรงงาน, ค่าดำเนินการ และค่าเสื่อมราคา ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ณ วันที่ 18 มกราคม 2567 ราคาเฉลี่ยลิตรละ 30.50 - 30.99 บาท
- ค่า Factor F ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566