

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองฮู หมู่ที่ ๓ ไป บ้านพระ หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ประเภทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ฮีเซ็กกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ .เป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ราคากลางกรมบัญชีกลาง
 - ๖.๒ ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดศรีสะเกษ
 - ๖.๓ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์/หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้
 - ๖.๔ สืบราคาร้านค้าในท้องถิ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง	ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวรุ่งทิวา สุนทอง	ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๗.๓ นางสาวรัตนภรณ์ ผมภักดิ์	ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ

ใบสรุปรายการราคากลางของข้อบัญญัติ ประจำปี 2565

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิเซ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พิกัดจุดเริ่มต้นสายทาง Latitude 15.268442 N - Longitude 103.997870 E พิกัดจุดสิ้นสุดสายทาง Latitude 15.268730 N - Longitude 103.998148 E

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น

48.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร



สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านพระ หมู่ที่ 2 - บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 ตำบลลิเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง ภายในหมู่บ้าน รหัสสายทาง -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ราคาวัสดุ ณ. เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไข Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	164,495.61	* ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1.3607
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน 164,495.61 บาท		*** ราคาน้ำมันโซล่า ณ.อำเภอเมือง 30.50 บาท/ลิตร
	ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน 164,000.00 บาท		
<u>ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)</u>			

<p style="text-align: center;">คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง) </p> <p>(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นางสาวรุ่งทิวา สุนทอง) </p> <p>(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นางสาวรัตนภรณ์ ผมงักดี) </p>	<p style="text-align: center;">รายนามผู้ตรวจ / เห็นชอบ / อนุมัติ</p> <p>(ลงชื่อ)..........ตรวจ (นายอาทิตย์ คำเนาว์) รองปลัดรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ (นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิเซ</p> <p>(ลงชื่อ)..........อนุมัติ (นายสุวรรณ โสตา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิเซ</p>
---	---

ใบสรุปรายการราคากลางบขอบัญญัติ ประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านพระ หมู่ที่ 2 - บ้านหนองฮู หมู่ที่ 3 ตำบลลิเซ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อสายทาง ภายในหมู่บ้าน

ความยาวตลอดสาย

แบบเลขที่

รหัสสายทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลิเซ

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565

งานก่อสร้างงานทาง(ช่วงที่ดำเนินการ)

ช่วงที่ 1 จาก กม. ที่ 0+000.00 ถึง กม. ที่ 0+048.00 กว้าง 5.00 ม. ยาว 48.00 ม. หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

ระยะทางยาวโดยรวมทั้งสิ้น 48.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานต้นทุน				
1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม									
1.1	งานกลางป่าขุดต่อ ไหล่ทาง (ขนาดเบา)	48.00	ตร.ม.	1.73	83.04	1.3607	2.35	112.99	ข้างละ 0.50 ม.
1.2	งานเกรดปรับผิวจราจรเดิม	307.20	ตร.ม.	1.73	531.46	1.3607	2.35	723.15	
2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง									
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	13.00	ลบ.ม.	520.16	6,762.08	1.3607	707.78	9,201.16	หนา 0.05 ม.
3. งานผิวทาง									
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ค2	240.00	ตร.ม.	438.16	105,158.40	1.3607	596.20	143,089.03	หนา 0.15 ม.
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	5.00	เมตร	179.50	897.50	1.3607	244.25	1,221.23	ทำทุก 30 ม.
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	15.00	เมตร	127.87	1,918.05	1.3607	173.99	2,609.89	ทำทุก 10 ม.
3.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	48.00	เมตร	60.09	2,884.32	1.3607	81.76	3,924.69	
4. งานผิวไหล่ทาง									
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่งเรียบ	3.00	ลบ.ม.	885.20	2,655.60	1.3607	1,204.49	3,613.47	หนา 0.15 ม.
5. งานติดตั้งป้ายจราจร									
ป้ายแนะนำ									
5.1	แผ่นป้าย น-1 ป้ายโครงการ อบต.อีเซ	1.00	ป้าย	-	-	1.3607	-	-	จุดเริ่มและสิ้นสุด

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ เป็นเงิน

164,495.61

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้ เป็นเงิน

164,000.00

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + (③) / ((①) x (④) + (②) x (⑤))
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④ x ⑥
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤ x ⑥

=	120,890.45
=	-
=	-
=	1.3607
=	-
=	-
=	1.3607
=	-

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรุ่งทิวา สุนทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวรัตนภรณ์ ผนักดี)

(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นายอาทิตย์ คำเนาว์)
รองปลัดรักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายพงษ์ศักดิ์ มุ่งหามกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิเซ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสุวรรณ โสดา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิเซ